MINISTÈRE DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier d'autorisation environnementale unique

Infrastructure d'accueil des Albatros

BAN de LANN BIHOUE (56)

ANNEXE 5 – SONDAGES PEDOLOGIQUES

GROUPEMENT

EIFFAGE CONSTRUCTION — NOMADE ARCHITECTES — BECOME 56 INGÉNIERIE FLUIDES

SOGETI INGENIERIE — ITAC — egis

Indice	Date	Désignation
1	23/11/2023	Version préliminaire

© EIFFAGE Construction - Tous droits réservés - Sources : © EIFFAGE, © Biotope (2022), ©IGN Bd Topo - Cartographie : Biotope, 2024 - Fond de plan : OpenStreetMap

EIFFAGE CONSTRUCTION

Localisation des sondages pédologiques

Projet de création d'une nouvelle infrastructure sur la BAN Lann Bihoué à Lorient (56)

Aire d'étude immédiate

Habitats (critère végétations)

- Végétation caractéristique de zones humides
- Végétation non caractéristique de zones humides
- Végétation pro parte

Sondages pédologiques

- Humide
- Non humide
- Indéterminé

biotope

Détails des sondages pédologiques – Biotope – 15/01/2024

PROF : Profondeur du sondage ; REDOX : sol rédoxique ; REDUC : sol réductique ; REFUS : Refus tarière ; SOL REMANIE : présence d'un sol remanié ; DRAINANT : présence d'un sol drainant limitant l'observation des traces d'hydromorphie ; CLASSE GEPPA : classe selon le tableau du GEPPA, 1981 ; CONCLUSION : Non humide, humide ou Indéterminé : sondage non caractéristique de zones humides due à un refus de tarière.

Les profondeurs minimales (Min) et maximales (Max) sont données en centimètres.

NUMÉRO DE SONDAGE	DATE	PROF MAX	REDOX MIN	REDOX MAX	REDUC MIN	REDUC MAX	REFUS	SOL REMANIÉ	DRAINANT	CLASSE GEPPA	CONCLUSION	COMMENTAIRES	PHOTOS
1	15/01/2024	80	45	75	0	0	oui	oui	non	NZH	Non humide	Matériaux de remblais blanchâtres grossiers à partir de 75 cm. Sol limono-argileux.	
2	15/01/2024	50	0	50	0	0	non	non	non	Va	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, arrêt volontaire à 50 cm. Sol limono-argileux.	
3	15/01/2024	50	0	50	0	0	oui	non	non	Va	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, blocage à 50 cm. Sol limoneux.	
4	15/01/2024	50	0	50	0	0	non	non	non	Va	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, arrêt volontaire à 50 cm. Sol limoneux.	
5	15/01/2024	60	0	60	0	0	non	non	non	Vb	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, arrêt volontaire à 60 cm. Sol limoneux jusqu'à 40 cm puis limono-argileux.	
6	15/01/2024	50	0	50	0	0	non	non	non	Va	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, arrêt volontaire à 50 cm. Sol limoneux.	
7	15/01/2024	60	10	60	0	0	oui	non	non	Vb	Humide	Sol hydromorphe à partir de 10 cm de profondeur, arrêt volontaire à 60 cm. Sol limoneux jusqu'à 50 cm puis limono-argileux.	
8	15/01/2024	120	75	120	0	0	non	non	non	NZH	Non humide	Traces d'hydromorphie entre 75 et 120 cm. Sol limoneux jusqu'à 70 cm puis limono-argileux.	

NUMÉRO DE SONDAGE	DATE	PROF MAX	REDOX MIN	REDOX MAX	REDUC MIN	REDUC MAX	REFUS	SOL REMANIÉ	DRAINANT	CLASSE GEPPA	CONCLUSION	COMMENTAIRES	PHOTOS
9	15/01/2024	0	0	0	0	0	non	non	non	Indéterminé	Indéterminé	Dalle dure impossible de creuser	
10	15/01/2024	30	0	0	0	0	oui	non	non	NZH	Non humide	Graviers et altérite de schiste à partir de 30 cm de profondeur, sol non hydromorphe. Sol limono-sableux.	
11	15/01/2024	70	30	70	0	0	oui	non	non	NZH	Non humide	Sol non hydromorphe, cailloux schisteux bloquant à 70 cm. Sol limoneux.	
12	15/01/2024	60	0	60	0	0	non	non	non	Vb	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, arrêt volontaire à 60 cm. Sol limoneux jusqu'à 50 cm puis limono-argileux.	

NUMÉRO DE SONDAGE	DATE	PROF MAX	REDOX MIN	REDOX MAX	REDUC MIN	REDUC MAX	REFUS	SOL REMANIÉ	DRAINANT	CLASSE GEPPA	CONCLUSION	COMMENTAIRES	PHOTOS
13	15/01/2024	0	0	0	0	0	oui	non	non	Indéterminé	Indéterminé	Dalle dure, impossible de creuser	
14	15/01/2024	60	0	60	0	0	non	non	non	Vb	Humide	Sol hydromorphe dès la surface, arrêt volontaire à 60 cm. Sol limoneux jusqu'à 50 cm puis limono-argileux.	